

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2	Cerramiento en tela plástica verde h=2,10 m. Incluye estructura de soporte en Cercos de 5 x 5 cm.	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		454
			SUB-TOTAL =	454

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Liston de madera de 5 x 5 cm	und	13.500	0,50	6.750
tela verde 20m x 2.10m	m	2.288	1,00	2.288
Concreto 14 Mpa	m3	283.779	0,01	2.838
Clavo con Cabeza 1-1/2	und	3.200	0,15	480
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	618
			SUB-TOTAL =	12.974

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,04	75.000,00	3.000
				SUB-TOTAL =	3.000

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	90,00	1.439
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	90,00	1.591
					SUB-TOTAL =	3.030

COSTO DIRECTO=	\$	19.458
COSTO TOTAL =	\$	19.458

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.1	Desmontaje de cubierta en Acrilico Domo Burbuja, amarres y demas elementos de fijación No incluye estructura de soporte y disposicion al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				1.908
Andamio Certificado		33.200	0,05	1.594
			SUB-TOTAL =	3.502

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0.05	75.000,00	3.750
				SUB-TOTAL =	3.750

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	22,00	5.886
Ayudante	38.700	85%	71.595	3,00	22,00	9.763
				SUB-TOTAL =		15.649

COSTO DIRECTO=	\$	22.901
COSTO TOTAL =	\$	22.901

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.2	Desmontaje de sanitario. Incluye traslado y disposicion al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.016
			SUB-TOTAL =	3.016

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,08	75.000,00	6.000
				SUB-TOTAL =	6.000

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	10,00	12.950
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	10,00	7.160
				SUB-TOTAL =		20.110

COSTO DIRECTO=	\$	29.126
COSTO TOTAL =	\$	29.126

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

1, EQUIPO

2, MATERIALES

3, TRANSPORTE

4, MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO=	\$	23.78
COSTO TOTAL =	\$	23.78

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.4	Desmontaje y retiro de Divisiones en aluminio y vidrio existentes a cualquier altura. Incluye traslado y disposicion final al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.363
			SUB-TOTAL =	1.363

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,04	75.000,00	3.000
				SUB-TOTAL =	3.000

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	30,00	4.317
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	30,00	4.773
				SUB-TOTAL =		9.090

COSTO DIRECTO=	\$	13.453
COSTO TOTAL =	\$	13.453

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PÉREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.5	Desmontaje y retiro de lavaplatos o lavavajillas. Incluye traslado y disposicion final al sitio indicado por interventoria dentro de la Ciudad.	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.514
			SUB-TOTAL =	2.514

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,08	75.000,00	6.000
				SUB-TOTAL =	6.000

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	12,00	10.792
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	24,00	5.966
				SUB-TOTAL =		16.758

COSTO DIRECTO=	\$	25.272
COSTO TOTAL =	\$	25.272

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.6	Desmontaje y retiro de puertas de diferentes medidas, Empotradas en muros de Baños, entradas a oficinas y consultorios. Incluye marcos, rejas metlicas y puertas en madera. Incluye traslado y disposicion final al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	Und

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.948
			SUB-TOTAL =	1.948

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,10	75.000,00	7.500,00
				SUB-TOTAL =	7.500,00

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	21,00	6.819
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	21,00	6.167
				SUB-TOTAL =		12.985

COSTO DIRECTO=	\$	22.43
COSTO TOTAL =	\$	22.43

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.7	Desmontaje y retiro de Ventanas de diferentes medidas. Empotradas en muros de Baños, oficinas y consultorios. No incluye el desmonte de marcos ni rejas metálicas existentes, se reutilizaran. Incluye traslado y disposicion final al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	m2

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				1.05%
Pulidora	und	25.000	0,45	11.250
Andamio Certificado		33.200	0,08	2.656
			SUB-TOTAL =	14.965

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750,00
				SUB-TOTAL =	3.750,00

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	15,00	9.54
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.63
				SUB-TOTAL =		18.17

COSTO DIRECTO=	\$	36.89
COSTO TOTAL =	\$	36.89

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.8	Desmontaje y retiro Manto impermeabilizante Asfaltico en placa de cubierta.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				691
Andamio certificado		33.200	0,06	1.829
			SUB-TOTAL =	2.520

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750
Tarifa rescobrera disposicion final			0,10	5.830,00	583
				SUB-TOTAL =	4.333

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	49,00	2.922
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	49,00	2.643
				SUB-TOTAL =		5.565

COSTO DIRECTO=	\$	12.418
COSTO TOTAL =	\$	12.418

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.9	Desmontaje de división DryWall, superboard, Eterboard o en cualquier material de fibro cemento por las 2 caras. Incluye retiro de estructuras metalicas, perfiles y elementos de soportes y anclajes.	m2

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				550
Andamio certificado		33.200	0,05	1.660
			SUB-TOTAL =	2.210

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750
				SUB-TOTAL =	3.750

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	75,00	1.72
Ayudante	38.700	85%	71.595	3,00	75,00	2.86
				SUB-TOTAL =		4.59

COSTO DIRECTO=	\$	10.550
COSTO TOTAL =	\$	10.550

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.10	Desmontaje y retiro de cielo raso en Icopor, Fibra de vidrio, Fibro Cemento o en cualquier material, incluye traslado y disposicion al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		258
Andamio certificado		33.200	0,03	1.003
			SUB-TOTAL =	1.261

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,03	75.000,00	1.875
				SUB-TOTAL =	1.875

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	200,00	648
Ayudante	38.700	85%	71.595	3,00	200,00	1.074
				SUB-TOTAL =		1.721

COSTO DIRECTO=	\$	4.857
COSTO TOTAL =	\$	4.857

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

1, EQUIPO

2. MATERIALES

3, TRANSPORTE

4. MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO=	\$	44.89
COSTO TOTAL =	\$	44.89

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.2.12	Desmontaje y retiro de cubierta en teja acustica, columnas, vigas y viguetas en madera, incluye cargue transporte y disposicion final al sitio Indicado por el Interventor dentro de la Ciudad.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				1.879
Andamio certificado		33.200	0,09	2.955
Pulidora		25.000	0,05	1.238
			SUB-TOTAL =	6.071

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Disco Abrasivo Corte Metal 7-pulg X 3mm	Und	6900	0,08	580
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	29
			SUB-TOTAL =	609

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0.04	75.000,00	2.625
				SUB-TOTAL =	2.625

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	22,00	5.886
Ayudante	38.700	85%	71.595	3,00	22,00	9.763
					SUB-TOTAL =	15.649

COSTO DIRECTO=	\$	24.954
COSTO TOTAL =	\$	24.954

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.1	Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.885
			SUB-TOTAL =	1.885

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.908
Tarifa rescombrera disposicion final			0,10	5.830,00	581
			SUB-TOTAL =		4.489

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	16,00	8.094
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	16,00	4.475
						SUB-TOTAL =
						12.568

COSTO DIRECTO=	\$	18.942
COSTO TOTAL =	\$	18.942

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.2	Corte de muros en mamposteria con pulidora.	ml

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		256
Pulidora		25.000	0,25	6.250
			SUB-TOTAL =	6.506

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Disco Abrasivo Corte Metal 7-pulg X 3mm	Und	6900	0,10	696
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	35
			SUB-TOTAL =	730

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	76,00	1.704
				SUB-TOTAL =		1.704

COSTO DIRECTO=	\$	8.940
COSTO TOTAL =	\$	8.940

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.3	Demolición de dintel. Incluye cargue, retiro y disposición fina a la escombrera.	m³

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.160
			SUB-TOTAL =	1.160

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750,00
Tarifa rescombrera disposicion final			0,09	25.830,00	2.270,00
				Volqueta	
				SUB-TOTAL =	6.020,00

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	26,00	4.98
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	26,00	2.75
				SUB-TOTAL =		7.73

COSTO DIRECTO=	\$	14.915
COSTO TOTAL =	\$	14.915

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.4	Demolición de meson en concreto. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.155
			SUB-TOTAL =	2.155

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Taladro percutor + broca	und	50.900	0,045	2.279
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	114
			SUB-TOTAL =	2.393

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750
Tarifa rescombrera disposicion final			0,09	25.830,00	2.270
				SUB-TOTAL =	6.020

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	14,00	9.250
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	14,00	5.114
				SUB-TOTAL =		14.364

COSTO DIRECTO=	\$	24.932
COSTO TOTAL =	\$	24.932

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.5	Demolición de lava traperos, incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera	Und

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.676
			SUB-TOTAL =	1.676

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750,00
Tarifa rescobrera disposicion final			0,06	25.830,00	1.539,00
				SUB-TOTAL =	5.289,00

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	18,00	3.978
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	18,00	7.194
				SUB-TOTAL =		11.172

COSTO DIRECTO=	\$	18.137
COSTO TOTAL =	\$	18.137

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.6	Demolición de pavimento rígido con compresor diésel y martillo. Incluye cargue, retiro y disposición final.	m3

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.79
Compresor1 martillo		200.000,00	0,32	63.43
			SUB-TOTAL =	67.223

2. MATERIALES

C, MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3. TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,40	75.000,00	30.000
Tarifa rescombrera disposicion final			1,10	25.830,00	28.376
				SUB-TOTAL =	58.376

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	10,00	12.950
Ayudante	38.700,00	85%	61.667	2,00	10,00	12.333
				SUB-TOTAL =		25.283

COSTO DIRECTO=	\$	150.88
COSTO TOTAL =	\$	150.88

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.7	Demolición de piso en concreto con martillo eléctrico. Incluye cargue, transporte y disposición final a escombrera. (Incluye rampas en concreto).	m3

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.868
Martillo Dewalt		75.000,00	0,56	42.000
			SUB-TOTAL =	44.868

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,11	75.000,00	7.982
Tarifa rescobrera disposicion final			0,90	25.830,00	23.247
				SUB-TOTAL =	31.229

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	10,00	12.950
Ayudante	38.700,00	85%	61.667	1,00	10,00	6.167
				SUB-TOTAL =		19.117

COSTO DIRECTO=	\$	95.213
COSTO TOTAL =	\$	95.213

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.8	Demolición manual de piso en Ceramica. Incluye retiro de material de pega, cargue, transporte y disposición final a escombrera.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		467
			SUB-TOTAL =	467

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios		5%		-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,09	75.000,00	6.900
Tarifa rescombrera disposicion final			0,13	25.830,00	3.352
			SUB-TOTAL =		10.252

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	23,00	3.113
				SUB-TOTAL =		3.113

COSTO DIRECTO=	\$	13.832
COSTO TOTAL =	\$	13.832

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.9	Demolicion manual piso de grees. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		767
			SUB-TOTAL =	767

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,09	75.000,00	6.900,00
Tarifa rescombrera disposicion final			0,11	25.830,00	2.877,00
				SUB-TOTAL =	9.777,00

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700,00	85%	71.595	1,00	14,00	5.114,29
				SUB-TOTAL =		5.114,29

COSTO DIRECTO=	\$	15.658
COSTO TOTAL =	\$	15.658

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.10	Demolición lavadero prefabricado. Incluye cargue, retiro y disposicion al sitio indicado por Interventoria dentro de la Ciudad.	Und

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.148
			SUB-TOTAL =	2.148

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.542,00
Tarifa rescombrera disposicion final			0,11	25.830,00	2.877,00
				SUB-TOTAL =	6.423,00

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700,00	85%	71.595	1,00	5,00	14.319
SUB-TOTAL =						14.319

COSTO DIRECTO=	\$	22.890
COSTO TOTAL =	\$	22.890

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.11	Demolición y retiro de Enchapes de muros. Incluye retiro de material de pega, cargue, transporte y disposición final a escombrera.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		767
			SUB-TOTAL =	767

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,09	75.000,00	6.900
Tarifa rescombrera disposicion final			0,11	25.830,00	2.877
				SUB-TOTAL =	9.777

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	38.700,00	85%	71.595	1,00	14,00	5.114
				SUB-TOTAL =		5.114

COSTO DIRECTO=	\$	15.658
COSTO TOTAL =	\$	15.658

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE
IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL
SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,
PALMARITO Y GUAIMARAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.12	Demolición de bordillo en concreto.	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.005
			SUB-TOTAL =	1.005

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.403
Tarifa rescombrera disposicion final			0,06	25.830,00	1.539
			SUB-TOTAL =		4.942

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	30,00	4.317
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	30,00	2.387
			SUB-TOTAL =			6.703

COSTO DIRECTO= \$ 12.651

COSTO TOTAL = \$ 12.651

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3.13	Corte de pavimento rigido con cortadora autopropulsada	m ^l

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		4.309
Cortadora concreta	und	70.000	0,90	63.000
			SUB-TOTAL =	67.309

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,11	75.000,00	8.582,50
				SUB-TOTAL =	8.582,50

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	7,00	18.500
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	7,00	10.228
				SUB-TOTAL =		28.728

COSTO DIRECTO=	\$	104.618
COSTO TOTAL =	\$	104.618

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.4.1	Excavación manual en material común en seco. Incluye cargue, retiro y disposición final a escombrera.	m3

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		4.481
			SUB-TOTAL =	4.481

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,18	75.000,00	13.500
Tarifa rescombrera disposicion final			0,26	25.830,00	6.643
			SUB-TOTAL =		20.143

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	5,00	25.900
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	5,00	14.319
				SUB-TOTAL =		40.219

COSTO DIRECTO=	\$	64.843
COSTO TOTAL =	\$	64.843

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo. Incluye compactación mecánica.	m3

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.899
Rana Compactodora	und	45.000	0.12	5.175
			SUB-TOTAL =	9.074

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Material de prestamo	m3	22.500	1.05	23.641
Agua	lt	17	35,00	595
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.212
			SUB-TOTAL =	25.448

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,05	75.000,00	3.750
				SUB-TOTAL =	3.750

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	16,00	8.094,00
Ayudante	38.700	85%	71.595	4,00	16,00	17.899,00
				SUB-TOTAL =		25.993,00

COSTO DIRECTO=	\$	64.264
COSTO TOTAL =	\$	64.264

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.5.2	Relleno con Sub base Granular. Incluye compactación mecánica al proctor modificado al 95%.	m3

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		4.090
Compactador mecanico		70.000	0,20	13.650
			SUB-TOTAL =	17.740

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Sub base granular	m3	32.500	1,20	39.000
Agua	lt	17	100,00	1.700
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.035
			SUB-TOTAL =	42.735

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,18	75.000,00	13.654
				SUB-TOTAL =	13.654

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	10,00	12.950
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	10,00	14.319
					SUB-TOTAL =	27.269

COSTO DIRECTO=	\$	101.398
COSTO TOTAL =	\$	101.398

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.1.1	Concreto simple de 17,5 MPa, solado de limpieza.	m3

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		12.91%
			SUB-TOTAL =	12.91%

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Concreto 17,5 Mpa	m3	307.561	1,09	335,00
tablero encofrado 2,30 x 0,4	Und	900	4,00	3.600
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	16,93
			SUB-TOTAL =	355,53

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	4,00	32.375
Ayudante	38.700	85%	71.595	3,00	4,00	53.696
				SUB-TOTAL =		86.071

COSTO DIRECTO=	\$	454.518
COSTO TOTAL =	\$	454.518

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PÉREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.1.2	Concreto de 21 MPa, para piso, Incluye formaletas y demás elementos necesarios para la construcción.	m3

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		20.813
Vibrador de concreto		45.000	0,50	22.500
			SUB-TOTAL =	43.313

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Concreto 21 Mpa	m3	537.379	1,05	563.348
tablero encofrado 2,30 x 0,4	Und	900	18,00	16.200
ANTISOL BLANCO 20k	Kg	9.345	2,50	23.363
Desencofrante Biodegradable Desmoldex Ec X 20 Kg	Kg	5.795	1,00	5.795
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	30.435
			SUB-TOTAL =	639.133

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	50.000	85%	92.500	1,00	2,00	46.250
Ayudante	33.333	85%	61.667	3,00	2,00	92.500
				SUB-TOTAL =		138.750

COSTO DIRECTO=	\$	821.195
COSTO TOTAL =	\$	821.195

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.1.3	Pavimento en Concreto 28 Mpa. Incluye formaletas y demás elementos necesarios para la construcción.	m3

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		34.687
Vibrador de concreto		45.000	0,50	22.500
			SUB-TOTAL =	57.187

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Concreto 28 Mpa	m3	528.809	1.09	574.871
tablero encofrado 2,30 x 0,4	Und	900	12,00	10.800
ANTISOL BLANCO 20k	Kg	9.345	2.50	23.363
Desencofrante Biodegradable Desmoldex Ec X 20 Kg	Kg	5.795	1,00	5.795
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	30.741
			SUB-TOTAL =	645.570

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	50.000	85%	92.500	1,00	2,00	46.250
Ayudante	33.333	85%	61.666	6,00	2,00	184.998
				SUB-TOTAL =		231.248

COSTO DIRECTO=	\$	934.006
COSTO TOTAL =	\$	934.006

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.2.1	Bordillo recto en concreto 21 Mpa (10 cm x 35 cm), incluye acero de refuerzo.	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		81%
Vibrador de concreto		45.000	0,09	3.823
			SUB-TOTAL =	4.643

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Concreto 21 Mpa	m3	537.379	0,04	19.934
tablero encofrado 2,30 x 0,4	Und	900	2,00	1.800
Acero de refuerzo	Kg	9.875	3,00	29.625
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.568
			SUB-TOTAL =	53.926

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL.-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

[illegible]

COSTO DIRECTO=	\$	64.023
COSTO TOTAL =	\$	64.023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.2.2	Tapa en concreto reforzado 21 Mpa entre 1.2 x 1.2 m / 1,0x1,0m, e: 0,07m. Incluye acero de refuerzo.	und

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.01
Vibrador de concreto		45.000	0,09	4.03
			SUB-TOTAL =	6.04

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Concreto 21 Mpa	m3	537.379	0,10	53.792
tablero encofrado 2,30 x 0,4	Und	900	1,00	900
Acero de refuerzo	Kg	6.875	8,00	55.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	5.485
			SUB-TOTAL =	115.177

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633,33
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773,00
				SUB-TOTAL =		13.406,33

COSTO DIRECTO=	\$	134.630
COSTO TOTAL =	\$	134.630

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3.1.1	Divisiones en FIBROCEMENTO DE 8MM (junta invisible) Superboard. A 2 caras.	m2

1, EQUIPO

HERRAMIENTA	DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
			15%		9.190
Andamio Certificado			33.200	0,11	3.672
Taladro percutor 3/8			55.000,00	0,15	8.250
				SUB-TOTAL =	21.112

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm	Und	9.600	0,50	4.800
Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm	Und	13.850	0,43	5.956
lámina de fibrocemento de 8 mm	m2	22.300	2,20	49.060
Tornillo 6 x 1"	Und	30	129,00	3.870
Tornillo estructura 8 x 1 3/4"	Und	265	130,00	34.450
Cinta de papel	m	160	2,50	400
Masilla Juntas	kg	20.540	0,35	7.189
Estuco plastico	kg	2.404	0,70	1.683
PINTURA TIPO I COLOR	Galón	57.980	0,45	26.091
desperdicios			5%	6.675
			SUB-TOTAL =	140.173

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Maestro	90.000	85%	166.500	1,00	6,00	27.750
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	6,00	21.583
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	6,00	11.933
					SUB-TOTAL =	61.266

COSTO DIRECTO=	\$	222.551
COSTO TOTAL =	\$	222.551

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
4.1.1	Dintel en concreto reforzado de 21 Mpa	ml

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.016
			SUB-TOTAL =	3.016

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Tabla media de 3 mt	Und	23.500	0,35	8.248
Clavo acero 1 1/2"	libra	9.400	0,23	2.162
Concreto 21 Mpa	m2	332.132	0,01	4.783
Acero Refuerzo	Kg	6.875	2,50	17.188
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.619
			SUB-TOTAL =	33.999

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	10,00	12.950
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	10,00	7.160
				SUB-TOTAL =		20.110

COSTO DIRECTO=	\$	57.125
COSTO TOTAL =	\$	57.125

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
5.1.1	Acero de Refuerzo longitudinal y transversal, de 1/2" corrugada, fy = 420 MPa, cumpliendo con NSR-10.	Kg

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		121
SUB-TOTAL =				121

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Acero Refuerzo	Kg	8.500	1,00	8.500
Alambre	Kg	7.450	0,05	373
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	444
SUB-TOTAL =				9.316

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
SUB-TOTAL =					-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	250,00	518
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	250,00	286
SUB-TOTAL =						804

COSTO DIRECTO=	\$	10.241
COSTO TOTAL =	\$	10.241

**MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE
IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL
SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,
PALMARITO Y GUAIMARAL**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM
5.1.2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		121
			SUB-TOTAL =	121

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Acero Refuerzo 5/8" liso	Kg	12.500	1,05	13.125
Alambre	Kg	7.450	0,05	353
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	674
			SUB-TOTAL =	14.152

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	250,00	518,60
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	250,00	286,38
					SUB-TOTAL =	804,98

COSTO DIRECTO=	\$	15.077
COSTO TOTAL =	\$	15.077

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
5.1.3	Malla electrosoldada de 6 mm 0,15 X 0,15 m.	Kg

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		754
			SUB-TOTAL =	754

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Malla eletrosoldada 6 mm	Kg	7.850	1,15	9.028
Alambre	Kg	7.450	0,05	373
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	470
			SUB-TOTAL =	9.870

3, TRANSPORTE

COSTO DE TRANSPORTE					
MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	40,00	3.235
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	40,00	1.790
				SUB-TOTAL =		5.027

COSTO DIRECTO=	\$	15.651
COSTO TOTAL =	\$	15.651

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
6.1.1	Suministro e Instalación de lámina de Policarbonato de 8mm color humo o cristal, sobre estructura tridimensional; suministrando semiestructura para asegurar policarbonato en tubular de 1"x1" pintado en anticorrosivo y acabado en negro. Incluye repinte de estructura.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		4.159
Pulidora		25.000	0,35	8.680
			SUB-TOTAL =	12.838

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Cinta Antidust 25mm 33m	m	3.500	0,50	1.750
Tornillo Cubierta Capuchón 12 X 1 1/2pg Pta Broca	und	1.500	15,00	22.500
Lámina Alveolar 8mm 5.90X2.10mt Cristal	m2	98.700	1.15	113.505
Disco Abrasivo Corte Metal 7-pulg X 3mm	und	6.900	0,15	1.035
Andamio certificado	und	33.200	0,60	19.920
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	7.936
			SUB-TOTAL =	166.646

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
Volqueta			0,18	75.000,00	13.500
				SUB-TOTAL =	13.500

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
Ayudante	38.700	85%	71.595	4,00	15,00	19.092
				SUB-TOTAL =		27.725

COSTO DIRECTO=	\$	220.709
COSTO TOTAL =	\$	220.709

COSTO TOTAL =	\$	26.764
---------------	----	--------

COSTO DIRECTO=	\$	157.817
COSTO TOTAL =	\$	157.817

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.1.1	Punto hidráulico PVC de 1/2". Incluye accesorios de conexión	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.514
			SUB-TOTAL =	2.514

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Materiales Punto hidráulico Ø de 1/2".	Und	14.548	1,00	14.548
Soldadura	global	7.000,00	0,06	420
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	748
			SUB-TOTAL =	15.716

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	12,00	10.792
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	12,00	5.966
					SUB-TOTAL =	16.758

COSTO DIRECTO=	\$	34.988
COSTO TOTAL =	\$	34.988

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.1.2	Punto hidráulico PVC de 1". Incluye accesorios de conexión	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.514
			SUB-TOTAL =	2.514

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Materiales Punto hidráulico Ø de 1".	Und	26.250	1,00	26.250
Soldadura	global	7.000,00	0,06	420
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.334
			SUB-TOTAL =	28.004

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	12,00	10.792
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	12,00	5.966
					SUB-TOTAL =	16.758

COSTO DIRECTO=	\$	47.275
COSTO TOTAL =	\$	47.275

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.1.3	Tubería PVC Hidráulica Ø = 1/2".	ml

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.31
			SUB-TOTAL =	1.31

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
tuberia Ø de 1/2" PVC Presión.	ml	3.820	1,00	3.820
Soldadura	global	7.000,00	0,06	433
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	213
			SUB-TOTAL =	4.466

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	23,00	5.633
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	23,00	3.113
				SUB-TOTAL =		8.743

COSTO DIRECTO=	\$	14.52
COSTO TOTAL =	\$	14.52

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PÉREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
8.1.4	Tubería PVC Hidráulica Ø = 1".	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.317
			SUB-TOTAL =	1.317

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
tubería Ø de 1" PVC Presión	ml	5.320	1,15	6.118
Soldadura	global	7.000,00	0,10	703
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	34
			SUB-TOTAL =	7.162

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	23,00	5.630
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	23,00	3.113
				SUB-TOTAL =		8.743

COSTO DIRECTO=	\$	17.21
COSTO TOTAL =	\$	17.21

COSTO DIRECTO=	\$	28.805
COSTO TOTAL =	\$	28.805

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
9.1.2	Red sanitaria PVC Diámetro 3". Incluye accesorios de conexión	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.011
			SUB-TOTAL =	2.011

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
tuberia Ø de 3" PVC Sanitaria	ml	16.150	1,00	16.150
removedor y soldadura	global	7.000,00	0,04	280
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	822
			SUB-TOTAL =	17.252

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773
				SUB-TOTAL =		13.406

COSTO DIRECTO=	\$	32.669
COSTO TOTAL =	\$	32.669

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
9.1.3	Red sanitaria PVC Diámetro 4". Incluye accesorios de conexión	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.011
			SUB-TOTAL =	2.011

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
tuberia Ø de 4" PVC Sanitaria	ml	22.150	1,00	22.150
removedor y soldadura	global	7.000,00	0,45	3.150
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.265
			SUB-TOTAL =	26.565

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773
				SUB-TOTAL =		13.406

COSTO DIRECTO=	\$	41.982
COSTO TOTAL =	\$	41.982

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
9.1.4	Caja de inspeccion en ladrillo de obra 0,70x0,70m. Incluye cañuelas y tapa	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		6.033
			SUB-TOTAL =	6.033

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Concreto 21 MPa para tapa	m3	332.132	0,04	13.285
Acero	kg	6.875,00	8,00	55.000
Ladrillo Comun	Und	700	125,00	87.500
Mortero 1:4	m3	297.929	0,23	68.524
Concreto 14 Mpa	m3	283.779	0,05	14.189
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	11.925
			SUB-TOTAL =	250.423

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	5,00	25.900
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	5,00	14.319
					SUB-TOTAL =	40.219

COSTO DIRECTO=	\$	296.675
COSTO TOTAL =	\$	296.675

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

1, EQUIPO

2, MATERIALES

3, TRANSPORTE

4, MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO=	\$	337.783
COSTO TOTAL =	\$	337.783

COSTO DIRECTO=	\$	88.54
COSTO TOTAL =	\$	88.54

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
10.1.2	Punto sanitario PVC de 3". Incluye accesorios de conexión	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.771
			SUB-TOTAL =	3.771

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Materiales punto Sanitaria 3" PVC	und	70.450	1,00	70.450
removedor y soldadura	global	7.000,00	0,35	2.450
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	3.645
			SUB-TOTAL =	76.545

3. TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	8,00	16.188
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	8,00	8.949
				SUB-TOTAL =		25.137

COSTO DIRECTO=	\$	105.452
COSTO TOTAL =	\$	105.452

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PÉREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PAI MARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
10.1.3	Punto sanitario PVC de 4". Incluye accesorios de conexión	Und

1, EQUIPO

1, EQUIPO				
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.77
			SUB-TOTAL =	3.77

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Materiales punto Sanitaria 4" PVC	und	98.650	1,00	98.650
removedor y soldadura	global	7.000,00	0,35	2.450
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	5.050
			SUB-TOTAL =	106.150

3, TRANSPORTE

G, TRANSPORTE					
MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	8,00	16.188
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	8,00	8.949
				SUB-TOTAL =		25.137

COSTO DIRECTO=	\$	135.062
COSTO TOTAL =	\$	135.062

1. EQUIPO

2, MATERIALES

3, TRANSPORTE

4, MANO DE OBRA

SUB-TOTAL =	25.900
-------------	--------

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA

1, EQUIPO

2. MATERIALES

3, TRANSPORTE

4, MANO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA

1, EQUIPO

2. MATERIALES

3, TRANSPORTE

4, MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO=	\$	39.760
COSTO TOTAL =	\$	39.760

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
11.1.2	Suministro e instalación de rejilla cupula tragante de 3".	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.885
			SUB-TOTAL =	3.885

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Rejilla 3" Cupula incluya materiales instalacón	und	12.500	1,00	12.500
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	625
			SUB-TOTAL =	13.125

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	5,00	25.900
				SUB-TOTAL =		25.900

COSTO DIRECTO=	\$	42.910
COSTO TOTAL =	\$	42.910

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
11.1.3	Suministro e instalación de rejilla cupula tragante de 4".	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.885
			SUB-TOTAL =	3.885

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Rejilla 4" Cupula incluya materiales instalación	und	14.500	1,00	14.500
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	725
			SUB-TOTAL =	15.225

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn/Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	5,00	25.900
				SUB-TOTAL =		25.900

COSTO DIRECTO=	\$	45.010
COSTO TOTAL =	\$	45.010

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12.1.1	Suministro e instalación lavamanos de colgar color blanco. Incluye accesorios de conexión.	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		7.541
			SUB-TOTAL =	7.541

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Lavamanos Blanco	und	66.900	1,00	66.900
Griferia	und	29.900,00	1,00	29.900
Codo Sifon lavamanos	und	45.000	1,00	45.000
Silicona antihongos	und	18.000	0,50	9.000
Soporte lavamanos	und	9.900	2,00	19.800
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	8.530
			SUB-TOTAL =	179.130

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
			SUB-TOTAL =		-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	4,00	32.375
Ayunte	38.700	85%	71.595	1,00	4,00	17.899
				SUB-TOTAL =		50.274

COSTO DIRECTO=	\$	236.945
COSTO TOTAL =	\$	236.945

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12.1.2	Suministro e instalación combo sanitario color blanco. Incluye accesorios de conexión.	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		15.082
			SUB-TOTAL =	15.082

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
sanitario blanco	und	169.900	1,00	169.900
incluye brida y silicona	und	67.000,00	1,00	67.000
Cemento blanco	kg	1.521	2,00	3.042
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	11.997
			SUB-TOTAL =	251.939

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	2,00	64.750
Ayunte	38.700	85%	71.595	1,00	2,00	35.798
					SUB-TOTAL =	100.548

COSTO DIRECTO=	\$	367.569
COSTO TOTAL =	\$	367.569

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
12.1.3	Retiro e instalación de orinal blanco existente	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		9.713
			SUB-TOTAL =	9.713

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	2,00	64.750
				SUB-TOTAL =		64.750

COSTO DIRECTO=	\$	74.463
COSTO TOTAL =	\$	74.463

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13.1.1	Suministro e instalacion Válvula de bola de 1/2"	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.214
			SUB-TOTAL =	1.214

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
llave de bola PVC de 1/2"	Und	5.000	1,00	5.000
Soldadura	global	7.000,00	0,20	1.400
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	320
			SUB-TOTAL =	6.720

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	16,00	8.094
					SUB-TOTAL =	8.094

COSTO DIRECTO=	\$	16.028
COSTO TOTAL =	\$	16.028

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13.1.2	Suministro e instalacion Válvula de bola de 1"	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.214
			SUB-TOTAL =	1.214

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
llave de bola PVC de 1"	Und	10.000	1,00	10.000
Soldadura	global	7.000,00	0,20	1.400
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	570
			SUB-TOTAL =	11.970

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	16,00	8.094
				SUB-TOTAL =		8.094

COSTO DIRECTO=	\$	21.278
COSTO TOTAL =	\$	21.278

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13.1.3	Suministro e instalacion tapa plastica de 0,20X0,20 m para llave de paso	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.214
			SUB-TOTAL =	1.214

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Tapa registro 20 x 20	Und	16.900	1,00	16.900
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	845
			SUB-TOTAL =	17.745

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	16,00	8.094
				SUB-TOTAL =		8.094

COSTO DIRECTO=	\$	27.053
COSTO TOTAL =	\$	27.053

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13.1.4	Suministro e instalación de grifería cuello Cisne para lavaplatos. Incluye canastilla y sifon para desagüe	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.619
			SUB-TOTAL =	1.619

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Grifería Para Lavaplatos Mónaco Cruceta 8 Pulgadas Cromo, Incluye: Acople Griflex, Canastilla 4 Pulgadas, Sifón En P	Und	160.900	1,00	160.900
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	8.045
			SUB-TOTAL =	168.945

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	12,00	10.792
				SUB-TOTAL =		10.792

COSTO DIRECTO=	\$	181.355
COSTO TOTAL =	\$	181.355

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
14.1.1	Retiro meson en Acero Inoxidable existente. Incluye disposicion final.	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		20.452
Disco Abrasivo 7 * 1/8		7.545	0,02	151
			SUB-TOTAL =	20.603

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

3, TRANSPORTE

CARGA, TRANSPORTE					
MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
camion					
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	2,00	64.750
Ayudante	38.700	85%	71.595	2,00	2,00	71.595
				SUB-TOTAL =		136.345

COSTO DIRECTO=	\$	156.948
COSTO TOTAL =	\$	156.948

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
14.1.2	Suministro e instalación de meson en Acero Inoxidable forrado con lamina en acero inoxidable 304, con poceta de 0,6 x 0,5 m h= estandar. Incluye elementos para anclaje y soporte del meson.	und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		10.055
			SUB-TOTAL =	10.055

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
meson en Acero Inoxidable forrado con lamina en acero inoxidable 304, con poceta de 0,6 x 0,5 m h= estandar. Incluye elementos para anclaje y soporte del meson.	Und	1	2.134.193,00	2.134.193
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	106.710
			SUB-TOTAL =	2.240.903

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	3,00	43.167
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	3,00	23.865
					SUB-TOTAL =	67.032

COSTO DIRECTO=	\$	2.317.989
COSTO TOTAL =	\$	2.317.989

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
14.1.3	Instalación de Meson en Acero Inoxidable existente. Incluye elementos para anclaje y soporte del meson.	und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		10.055
			SUB-TOTAL =	10.055

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Instalación de meson acero Inoxidable elemementos de anclaje	Und	122.000	1,00	122.000
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	6.100
			SUB-TOTAL =	128.100

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	3,00	43.167
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	3,00	23.865
				SUB-TOTAL =		67.032

COSTO DIRECTO=	\$	205.186
COSTO TOTAL =	\$	205.186

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
15.1.1	Pañete liso pared con mortero 1:4 e=2cm	m2

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.04
Andamio certificado	Und	33.200	0,15	4.96
			SUB-TOTAL =	6.00

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Mortero 1:4	m3	535.375	0,0196	10.50
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	525
			SUB-TOTAL =	11.025

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	29,00	4.466,67
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	29,00	2.469,83
				SUB-TOTAL =		6.936,50

COSTO DIRECTO=	\$	23.970
COSTO TOTAL =	\$	23.970

COSTO TOTAL =	\$	7.237
---------------	----	-------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
15.1.3	Estuco plástico pared interior, bajo placa, bajo cielo raso.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.508
Andamio certificado	Und	33.200	0,18	5.916
			SUB-TOTAL =	7.418

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Estuco plastico	Kg	5.525	3,10	17.128
Lija No 100	und	8.900,00	0,10	890
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	903
			SUB-TOTAL =	18.918

3. TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	20,00	6.475
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	20,00	3.580
				SUB-TOTAL =		10.055

COSTO DIRECTO=	\$	36.39
COSTO TOTAL =	\$	36.39

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
15.1.4	Estuco plástico pared interior y/o exterior	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		397
Andamio certificado	Und	33.200	0,03	891
			SUB-TOTAL =	1.288

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
estuco plastico	Kg	3.525	1,10	3.878
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	194
			SUB-TOTAL =	4.071

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	76,00	1.704
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	76,00	942
				SUB-TOTAL =		2.646

COSTO DIRECTO=	\$	8.005
COSTO TOTAL =	\$	8.005

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
15.1.5	Graniplast para exterior	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		377
Andamio certificado	Und	33.200	0,06	2.113
			SUB-TOTAL =	2.490

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Graniplast	Galón	158.000	0,15	23.700
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.185
			SUB-TOTAL =	24.885

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	80,00	1.619
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	80,00	895
				SUB-TOTAL =		2.514

COSTO DIRECTO=	\$	29.888
COSTO TOTAL =	\$	29.888

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16.1.1	Suministro y aplicaciòn de Pintura vinilo tipo 1 pared exterior, sobre estuco, tres manos	m2

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.774
Andamio certificado	Und	33.200	0,22	7.301
			SUB-TOTAL =	9.075

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
pintura acrilica al exterior	Galón	45,580	0,15	6.837
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	342
			SUB-TOTAL =	7.179

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	17,00	7.618
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	17,00	4.211
				SUB-TOTAL =		11.829

COSTO DIRECTO=	\$	28.083
COSTO TOTAL =	\$	28.083

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
16.1.2	suministro y aplicación de Pintura epoxica pared interior, bajo cielo raso , sobre estuco, dos manos	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		3.016
			SUB-TOTAL =	3.016

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
PINTURA Epoxica	Galón	179.900	0,15	26.985
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.349
			SUB-TOTAL =	28.334

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	10,00	12.950
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	10,00	7.160
					SUB-TOTAL =	20.110

COSTO DIRECTO=	\$	51.460
COSTO TOTAL =	\$	51.460

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

1, EQUIPO

2. MATERIALES

3, TRANSPORTE

4, MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO=	\$	45.79
COSTO TOTAL =	\$	45.79

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
17.1.1	Cenefa adhesiva de 20 cms de ancho. Logo Institucional	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.011
			SUB-TOTAL =	2.011

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Cinta adhesivo con logo ancho 20 cm	ml	81500	0,15	12.545
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	627
			SUB-TOTAL =	13.172

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773
					SUB-TOTAL =	13.406

COSTO DIRECTO=	\$	28.589
COSTO TOTAL =	\$	28.589

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
18.1.1	Alistado de piso en mortero 1:3 e=4cm.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		700
			SUB-TOTAL =	700

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Mortero 1:3	m3	563.708	0,04	22.548
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.127
			SUB-TOTAL =	23.676

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	40,00	3.238
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	50,00	1.432
					SUB-TOTAL =	4.669

COSTO DIRECTO=	\$	29.046
COSTO TOTAL =	\$	29.046

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
19.1.1	Piso en baldosa en Granito Blanco grano 1, dimensiones 30 x 30 cm	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.011
Disco diamantado 7-pulg	und	55.000	0,16	8.800
Pulidora de 7"	und	25.000	0,12	3.008
			SUB-TOTAL =	13.818

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Baldosa en granito blanco	m2	71.000	1,00	71.000
Pegacor 25 kg	und	25900	0,35	9.065
Junta Boquilla 2 kg	und	11.900	0,15	1.791
Crucetas para juntas	und	80	5,00	400
				-
				-
				-
desperdicios			5%	4.113
			SUB-TOTAL =	86.369

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773
					SUB-TOTAL =	13.406

COSTO DIRECTO=	\$	113.594
COSTO TOTAL =	\$	113.594

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
19.1.2	Baldosa Podotáctil guía.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		603
Disco diamantado 7-pulg	und	55.000	0,11	5.775
Pulidora de 7"	und	25.000	0,11	2.625
			SUB-TOTAL =	9.003

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Baldosa Podotáctil guía	m2	52.900	1,00	52.900
Pegacor 25 kg	und	25900	0,16	4.016
Junta Boquilla 2 kg	und	11.900	0,10	1.190
Crucetas para juntas	und	80	5,00	400
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.925
			SUB-TOTAL =	61.431

3. TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	50,00	2.590
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	50,00	1.432
				SUB-TOTAL =		4.022

COSTO DIRECTO=	\$	74.456
COSTO TOTAL =	\$	74.456

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
19.1.3	Suministro e instalación Ceramica para piso DUROPISO Blanco 33.8 x 33.8 cm. Incluye pegacor y/o similar para estampillado.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.508
Cortadora manual de balsosas	und	65.000	0,45	29.250
			SUB-TOTAL =	30.758

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
DUOPISO Blanco	m2	39.500	1,10	43.450
Pegacor 25 kg	und	25900	0,34	8.858
Junta Boquilla 2 kg	und	11.900	0,15	1.761
Crucetas para juntas	und	80	5,00	400
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.723
			SUB-TOTAL =	57.192

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	20,00	6.475
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	20,00	3.580
				SUB-TOTAL =		10.055

COSTO DIRECTO=	\$	98.005
COSTO TOTAL =	\$	98.005

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
19.1.4	Suministro e instalación Ceramica 0,205x0,205m Blanca para piso en baño, antideslizante Incluye pegador y/o similar para estampillado.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.508
Cortadora manual de balsosas	und	65.000	0,18	11.617
			SUB-TOTAL =	13.126

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Ceramica Blanco antideslizante	m2	39.500	1,10	43.450
Pegacor 25 kg	und	25900	0,34	8.858
Junta Boquilla 2 kg	und	11.900	0,15	1.761
Crucetas para juntas	und	80	5,00	400
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.723
			SUB-TOTAL =	57.192

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	20,00	6.475
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	20,00	3.580
				SUB-TOTAL =		10.055

COSTO DIRECTO=	\$	80.373
COSTO TOTAL =	\$	80.373

COSTO DIRECTO=	\$	62.44
COSTO TOTAL =	\$	62.44

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
19.1.6	Suministro e instalación de tableta de gres vitrificada. Incluye mortero de pega	m2

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.01
Disco diamantado 7-pulg	und	55.000	0,11	6.270
Pulidora de 7"	und	25.000	0,12	2.930
			SUB-TOTAL =	11.210

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
gres 30,5 x30,5	m2	21.500	1,05	22.575
Mortero 1:4	m3	297.929,00	0,03	7.622,87
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.510,92
			SUB-TOTAL =	31.712,81

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633,33
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773,00
				SUB-TOTAL =		13.406,33

COSTO DIRECTO=	\$	56.334
COSTO TOTAL =	\$	56.334

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
20.1.1	Guardaescoba en Granito pulido en media caña, e:10cm.Incluye instalacion en granito +cemento blanco	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.11
Disco diamantado 7-pulg	und	55.000	0,20	11.072
Pulidora de 7"	und	25.000	0,19	4.853
			SUB-TOTAL =	17.042

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Guarda escoba granito media caña dimensiones e=0,10	ml	35.000	1,10	38.500
aditivos	Kg	32.988,00	0,40	13.195
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.585
			SUB-TOTAL =	54.280

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	27,00	4.796
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	27,00	2.652
				SUB-TOTAL =		7.448

COSTO DIRECTO=	\$	78.770
COSTO TOTAL =	\$	78.770

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
20.1.2	Suministro e instalación Mediacaña coextruida 9 x 300 cm, muro / muro y muro / cieloraso.	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.013
			SUB-TOTAL =	2.013

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Media caña coextruida 9 x 300 cm incluye anclajes y aditivos	ml	13.650	1,05	14.333
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	717
			SUB-TOTAL =	15.049

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL.-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773
				SUB-TOTAL =		13.406

COSTO DIRECTO=	\$	30.466
COSTO TOTAL =	\$	30.466

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PÉREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
20.1.4	Suministro Pulida de piso de granito tipo rectificado 30 cm x 30 cm	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		4.305
Pulidora	und	25.000	0.85	21.255
			SUB-TOTAL =	25.560

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Acido Oxalico	Global	18.000	0,33	5.904
Cera	Global	9.000	0,5	4.920
Piedra estroncar	Und	7.000	1,00	7.000
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	895
			SUB-TOTAL =	18.719

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	7,00	18.500
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	7,00	10.222
				SUB-TOTAL =		28.722

COSTO DIRECTO=	\$	73.003
COSTO TOTAL =	\$	73.003

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
21.1.1	Demarcación sobre concreto con sistema de revestimiento acrílico, en sitio de parqueo camion de Carga.	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.676
			SUB-TOTAL =	1.676

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Pintura demarcación	galon	130.900	0,20	25.770
brocha de 3"	und	13.900	1,00	13.900
Cinta de Enmascarar Multipropósito 40m x 48mm	und	15.900	0,34	5.485
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	2.258
			SUB-TOTAL =	47.413

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	18,00	7.194
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	18,00	3.978
				SUB-TOTAL =		11.172

COSTO DIRECTO=	\$	60.261
COSTO TOTAL =	\$	60.261

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
22.1.1	Suministro e instalación cielo raso en Superboard en lamina de 4 mm. Incluye estructura y acabado final.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.207
Pistola de tiro	Und	20.000	0,60	11.920
Remachadora para remache de 3/8"	Und	20.000	0,45	9.000
Andamio certificado	Und	33.200	0,30	9.959
			SUB-TOTAL =	32.086

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Paral Base 6 2-1/2"x 1-1/4" P6 0,38 MM, L:2,44M	Und	10.100	2,00	20.200
Lamina de Superboard de 4mm	m2	11.400,00	1,0500	11.970
Tornillo drywall 6 x 1"	Und	50	10,00	500
Tornillo estructura drywall 8 x 12"	Und	265	10,00	2.650
Cinta de malla para fibrocemento	m	14.000	0,30	4.200
Masilla Juntas	Kg	21.200	0,15	3.180
Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm	Und	9.450	2,00	18.900
estuco plastico	kg	6.550	0,20	1.310
PINTURA TIPO I COLOR	Galón	57.980	0,15	8.697
desperdicios			5%	3.580
			SUB-TOTAL =	75.187

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Oficial	70.000	85%	129.500	1,00	25,00	5.180
Ayudante	38.700	85%	71.595	1,00	25,00	2.864
				SUB-TOTAL =		8.044

COSTO DIRECTO=	\$	115.317
COSTO TOTAL =	\$	115.317

COSTO DIRECTO=	\$	112.19
COSTO TOTAL =	\$	112.19

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAI	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
23.1.2	Suministro puerta en aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio anodizado color natural, Doble cerradura de seguridad Yale (en caso de emergencia, cerradura tipo llave mariposa), Vidrio templado cristal incoloro de 6 mm, Empaque neopreno perimetral con felpa, Papel esmerilado Vinyl-colors ó papel reflectivo	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		6.463
			SUB-TOTAL =	6.463

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro puerta en aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio anodizado color natural, Doble cerradura de seguridad Yale (en caso de emergencia, cerradura tipo llave mariposa), Vidrio templado cristal incoloro de 6 mm, Empaque neopreno perimetral con felpa, Papel esmerilado Vinyl-colors ó papel reflectivo				
	m2	1.05	449.385,00	471.854
desperdicios			5%	23.593
			SUB-TOTAL =	495.447

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	3,25	10,00	43.090
SUB-TOTAL =						43.090

COSTO DIRECTO=	\$	545.000
COSTO TOTAL =	\$	545.000

23.1.3	Suministro de puerta corrediza en aluminio arquitectónico: Tubo de 3"x1" 1/2 tipo pesado adonizado color natural con pisa vidrio curvo, Cerradura pico loro de alta seguridad, Manija 30/40 en acero inoxidable 304	m2
--------	---	----

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		6.464
			SUB-TOTAL =	6.464

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro puerta en aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio arquitectónico sistema 1101: Puerta batiente hermética con aletas laterales, Aluminio anodizado color natural, Doble cerradura de seguridad Yale (en caso de emergencia, cerradura tipo llave mariposa), Vidrio templado cristal incoloro de 6 mm, Empaque neopreno perimetral con felpa, Papel esmerilado Vinyl-colors ó papel reflectivo				
	m2	1,05	472.060,00	495.663
desperdicios			5%	24.783
			SUB-TOTAL =	520.446

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	3,25	10,00	43.090
					SUB-TOTAL =	43.090

COSTO DIRECTO=	\$	570.000
COSTO TOTAL =	\$	570.000

24.1.1	Suministro de ventana proyectante 38/31 y cuerpo fijo en aluminio arquitectónico: Marcos y fijos en contramuro y pisa vidrio curvo, Nave proyectante en perfil Z y pisa vidrio curvo, Vidrio cristal incoloro templad de 5 mm, Empaque doble tipo espaguete, Papel esmerilado Vinylcolor's	m2
--------	--	----

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		6.463
			SUB-TOTAL =	6.463

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro de ventana proyectante 38/31 y cuerpo fijo en aluminio arquitectónico: Marcos y fijos en contramuro y pisa vidrio curvo, Nave proyectante en perfil Z y pisa vidrio curvo, Vidrio cristal incoloro templad de 5 mm, Empaque doble tipo espaguete, Papel esmerilado Vinylcolor's				
	m2	1,05	535.553,00	562.331
desperdicios			5%	28.117
			SUB-TOTAL =	590.447

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	3,25	10,00	43.090
					SUB-TOTAL =	43.090

COSTO DIRECTO=	\$	640.000
COSTO TOTAL =	\$	640.000

25.1.1	Suministro e Instalación de mueble atención línea de frente en Melamina resistente al agua h= 0.9 metros.	ml
--------	---	----

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		6.463
			SUB-TOTAL =	6.463

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro e Instalación de mueble atención línea de frente en Melamina resistente al agua h= 0.9 metros.	ml	1,05	639.861,00	671.854
desperdicios			5%	33.593
			SUB-TOTAL =	705.447

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	3,25	10,00	43.090
					SUB-TOTAL =	43.090

COSTO DIRECTO=	\$	755.000
COSTO TOTAL =	\$	755.000

25.1.1	Suministro e instalación de Barra de seguridad para discapacitados de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos.	und
--------	---	-----

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		8.079
			SUB-TOTAL =	8.079

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro e instalación de Barra de seguridad para discapacitados de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos.				
	UND	1,00	179.103,00	179.103
desperdicios			5%	8.955
			SUB-TOTAL =	188.058

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	3,25	8,00	53.862
					SUB-TOTAL =	53.862

COSTO DIRECTO=	\$	250.000
COSTO TOTAL =	\$	250.000

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
28.1.1	Suministro e instalación de jabonera blanca ceramica	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.98\$
			SUB-TOTAL =	1.98\$

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro e Instalación de jabonera	und	22.900	1,00	22.900
materiales para instalación	global	7.500,00	1,0000	7.500
desperdicios			5%	1.520
			SUB-TOTAL =	31.920

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	1,00	10,00	13.258
				SUB-TOTAL =		13.258

COSTO DIRECTO=	\$	47.16
COSTO TOTAL =	\$	47.16

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
28.1.2	Suministro e instalación Porta rollo Ceramica Blanco	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.841
			SUB-TOTAL =	2.841

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro e Instalación de Porta rollos incluye rodillo	und	33.800	1,00	33.800
materiales para instalación	global	7.500,00	1,0000	7.500
desperdicios			5%	2.065
			SUB-TOTAL =	43.365

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	1,00	7,00	18.941
					SUB-TOTAL =	18.941

COSTO DIRECTO=	\$	65.147
COSTO TOTAL =	\$	65.147

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE
IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL
SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,
PALMARITO Y GUAIMARAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
28.1.3	Suministro e Instalación dispensador de Toallas Papel-Blanco	Und

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.841
			SUB-TOTAL =	2.841

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Suministro e Instalación de Dispensador Institucional Toallas Papel-Blanco	Und	50.000	1,00	50.000
materiales para instalación	global	7.500,00	1,0000	7.500
desperdicios			5%	2.875
			SUB-TOTAL =	60.375

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Tecnico en instalación	71.667	85%	132.584	1,00	7,00	18.941
					SUB-TOTAL =	18.941

COSTO DIRECTO= \$ 82.157

COSTO TOTAL = \$ 82.157

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
29.1.1	Aplicación en anticorrosivo y pintura en esmalte para ventaneria hasta 7,0 m. de altura. Comprende marco y reja existente.	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		5.027
Andamio certificado	Und	33.200	0,79	26.344
Compresor	Und	55.000	0,60	32.730
			SUB-TOTAL =	64.102

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Anticorrosivo	galón	59.900	0,32	19.168
Pintura esmalte	galón	107.000	0,34	36.272
soldadura	kg	35.000	0,25	8.750
				-
				-
				-
				-
		5%		-
				-
				-
desperdicios			5%	3.209
			SUB-TOTAL =	67.399

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL	70.000	85%	129.500	1,00	6,00	21.583
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	6,00	11.933
				SUB-TOTAL =		33.516

COSTO DIRECTO=	\$	165.017
COSTO TOTAL =	\$	165.017

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
30.1.1	Suministro e instalación Mampostería en bloque No 5. Incluye mortero de pega	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		2.011
			SUB-TOTAL =	2.011

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Bloque No 5	UNIDAD	900	13,00	11.700
mortero de pega	m3	297.929	0,06	17.876
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	1.479
			SUB-TOTAL =	31.055

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL	70.000	85%	129.500	1,00	15,00	8.633
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	15,00	4.773
				SUB-TOTAL =		13.406

COSTO DIRECTO=	\$	46.472
COSTO TOTAL =	\$	46.472

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
30.1.2	Regata en muro	ml

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		1.508
			SUB-TOTAL =	1.508

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		5%		-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	-

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL	70.000	85%	129.500	1,00	20,00	6.475
AYUDANTE	38.700	85%	71.595	1,00	20,00	3.580
				SUB-TOTAL =		10.055

COSTO DIRECTO=	\$	11.563
COSTO TOTAL =	\$	11.563

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
31.1.1	Limpieza general todas las areas internas	m2

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		302
			SUB-TOTAL =	302

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
Materiales necesarios para aseo de muros y pisos	m2	56.300	0,05	2.815
Detergente	und	8.700	0,20	1.740
				-
				-
				-
				-
				-
		5		-
				-
				-
desperdicios			5%	228
			SUB-TOTAL =	4.783

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

[illegible]

COSTO DIRECTO=	\$	7.095
COSTO TOTAL =	\$	7.095

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA, PALMARITO Y GUAIMARAL	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
32.1.1	TABLERO 12-18-24 CIRCUITOS BIFASICO CON TAPA Y ESPACIO TOTALIZADOR	UND

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				8.375
			SUB-TOTAL =	8.375

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
TABLERO 12-18-24 CIRCUITOS BIFASICO CON TAPA Y ESPACIO TOTALIZADOR	UND	502.000,00	1,00	502.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		5		-
				-
				-
desperdicios			5%	-
			SUB-TOTAL =	502.000

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL-ELECTRICO	75.000	85%	138.750	1,05	1,76	82.777
					SUB-TOTAL =	82.777

COSTO DIRECTO=	\$	593.152
COSTO TOTAL =	\$	593.152

**MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE
IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL
SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,
PALMARITO Y GUAIMARAL**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
32.1.2	BREAKER 20,30,15	UND

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				3.475
			SUB-TOTAL =	3.475

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
BREAKER 20,30,15	UND	112.900,00	1,00	112.900
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	
			SUB-TOTAL =	112.900

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL-ELECTRICO	75.000	85%	138.750	1,05	5,00	29.138
				SUB-TOTAL =		29.138

COSTO DIRECTO=	\$ 145.513
COSTO TOTAL =	\$ 145.513

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
32.1.3	TOTALIZADOR 65-100	UND

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				3.460
			SUB-TOTAL =	3.460

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
TOTALIZADOR 65-100	UND	169.900,00	1,00	169.900
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	
			SUB-TOTAL =	169.900

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL-ELECTRICO	75.000	85%	138.750	1,05	1,85	78.750
				SUB-TOTAL =		78.750

COSTO DIRECTO=	\$	252.110
COSTO TOTAL =	\$	252.110

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
32.1.4	CABLEADO 2#12,1#10	ml

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				362
			SUB-TOTAL =	362

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
CABLE AWG 2#12	ml	2.890,00	1,03	2.977,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	
			SUB-TOTAL =	2.977,00

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL.-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

[illegible]

COSTO DIRECTO=	\$	4.00
COSTO TOTAL =	\$	4.00

COSTO DIRECTO=	\$	179.155
COSTO TOTAL =	\$	179.155

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
32.1.6	TOMA GCFI	UND

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				9.075
			SUB-TOTAL =	9.075

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
TOMA GCFI	UND	128.900,00	1,03	132.767
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	
			SUB-TOTAL =	132.767

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL-ELECTRICO	75.000	85%	138.750	1,05	1,80	80.938
					SUB-TOTAL =	80.938

COSTO DIRECTO= \$ 222.780

COSTO TOTAL = \$ 222.780

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
32.1.7	SALIDA LUMINARIA INCLUYE LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO LED	UND

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA				10.633
			SUB-TOTAL =	10.633

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
LAMPARA TIPO LED PANEL 48 W 60X60	UND	175.000,00	1,00	175.000
CAJA OCTOGONAL	UND	2.400	1,00	2.400
CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	9.150,00	2,06	18.849
TUBO PVC 1/2	UND	5.400,00	3,30	17.820
CURVA PVC 1/2	UND	1.290	1,00	1.290
				-
				-
				-
				-
				-
desperdicios			5%	
			SUB-TOTAL =	215.359

CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL-ELECTRICO	75.000	85%	138.750	1,05	1,95	74.712
				SUB-TOTAL =		74.712

COSTO DIRECTO=	\$	300.704
COSTO TOTAL =	\$	300.704

COSTO DIRECTO=	\$ 358.946
COSTO TOTAL =	\$ 358.946

MEJORAMIENTO DE LAS IPS PRIORIZADAS DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE IMSALUD IPS NIÑA CECI, DOMINGO PEREZ, EL SALADO, SAN FAUSTINO, BANCO DE ARENA,	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	--------------------------------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
35.1	Red contra incendio	m2

1, EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA		15%		218
			SUB-TOTAL =	218

2, MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	VR. UNITARIO
ROCIADORES	UND	128.000,00	0,35	44.800
Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 1" DN 25 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. Con imprimación antioxidante con poliuretano y esmalte sintético color rojo	ML	127.000	1,05	133.350
Sensor red contra incendio	UND	44.000,00	0,60	26.400
				-
				-
				-
				-
				-
		5		-
				-
				-
desperdicios			5%	10.228
			SUB-TOTAL =	214.778

3, TRANSPORTE

MATERIALES	VOL-PESD-CAN	DISTANCIA	M3 o Tn./Km.	TARIFA	VR. UNITARIO
					-
				SUB-TOTAL =	-

4, MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL-TOTAL	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL-PLOMERO	75.000	85%	138.750	1,00	145,00	957
AYUDANTE-PLOMERO	38.700	85%	71.595	1,00	145,00	494
				SUB-TOTAL =		1.451

COSTO DIRECTO=	\$	216.446
COSTO TOTAL =	\$	216.446

COSTO DIRECTO=	\$	5.004
COSTO TOTAL =	\$	5.004

COSTO DIRECTO=	\$	358.946
COSTO TOTAL =	\$	358.946